

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Démolition « Maison MARTIN »

(Ancienne Métairie)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
N° des prix	Désignation de la nature des fournitures, travaux et ouvrages	Unité	Quantité	P.U. Euros H.T.	Montant Total
1	Installation de chantier, y compris amené engins et matériel	F	1		
2	Travaux préparatoires, y compris protection voisinage, sciage ponctuel, curage manuel des bâtiments en pierre et béton. Tous les déchets DIB/bois seront évacués en centre agréé	F	1		
3	Déconstruction mécanique de l'ensemble des bâtiments, y compris dallage et fondation	Ens.	1		
4	Evacuation et transport des déchets inertes sur site mairie	m3	750		
5	Transfert concasseur, crible et chargeuse pour concassage sur site mairie	F	1		
6	Concassage en 2 fois pour obtenir 2/3 de 0/80 et 1/3 de 0/31,5 pour mise à disposition de la mairie	T	1500		
7	Fourniture et mise en place d'une couche de grave GNT, y compris réglage et compactage ou de terre végétale, en lieu et place du bâtiment à déconstruire	m ²	350		
8	Nettoyage fin de chantier, y compris repli du matériel et engins	F	1		
			TOTAL H.T.		
			TVA 20,00 %		
			TOTAL T.T.C.		
Option	Déconstruction de la piscine (3, 4, 5, 6)	Ens.	1		
			TOTAL H.T.		
			TVA 20,00 %		
			TOTAL T.T.C.		